



Zakres robót ogólnosiedlowych – plan na 2017 rok

I.p.	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie kw.	Kwota brutto
1.	Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Marsylskiej z asfaltobetonu	II-III	300 000,00
2.	Wymiana latarni ulicznych wzdłuż ulicy Marsylskiej	II-III	76 000,00
3.	Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Barcelońskiej z asfaltobetonu	II-III	300 000,00
4.	Wymiana latarni ulicznych wzdłuż ulicy Barcelońskiej	II-III	76 000,00
5.	Prace drogowe po sezonie zimowym, naprawy nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych i przedpętów pieszych z przeprofilowaniem chodników przy przejściach dla pieszych.	I-II	40 000,00
6.	Likwidacja słupów drewnianych i tzw. przewieszek z wykonaniem zasilania pawilonów użytkowych i parkingu przy ul. Maltańskiej	II-III	38 000,00
7.	Wymiana palisady piaskownicy na małym placu zabaw w rejonie ulic Iberyjska	II	8 000,00
8.	Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w okolicy sklepu Simply, ul. Św. Bonifacego 70	II-III	50 000,00
9.	Rezerwa na awarie, prace nieprzewidziane oraz roboty dodatkowe		20 000,00
	(2016 r.) + (2017r.) 296 000,- + 612 000,-		908 000,00

Ad 1.

Remont ulicy Marsylskiej polegał będzie na frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nowego „dywanika” z asfaltobetonu. Wymianie na kostkę betonową ulegnie nawierzchnia usytuowanych wzdłuż ulicy miejsc parkingowych. Będą one posiadały podział poprzez zastosowanie kostki barwnej. Długość remontowanej ulicy wynosi ~317 mb.

Ad 2.

W związku z remontem nawierzchni ulicy Marsylskiej należy wymienić stare okablowanie i latarnie uliczne na nowoczesne i energooszczędne latarnie typu LED 30W. Do wymiany kwalifikuje ich stan techniczny jak również konieczność stosowania oszczędnych rozwiązań technicznych. Wspólnie z wymienioną nawierzchnią ulicy Marsylskiej inwestycja będzie stanowiła harmonijną i logiczną całość. Wymienionych zostanie 11 szt latarni w tym dwie sztuki podwójne. Ponadto na końcu ulicy zamontowana zostanie dodatkowa jedna latarnia. W sumie zamontowanych zostanie 12 szt. latarni.

Ad 3.

Remont ulicy Barcelońskiej polegał będzie na frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nowego „dywanika” z asfaltobetonu. Długość remontowanej ulicy wynosi ~300 mb.

Ad 4.

W związku z remontem nawierzchni ulicy Barcelońskiej należy wymienić stare latarnie uliczne na nowoczesne i energooszczędne latarnie typu LED 30W. Do wymiany kwalifikuje ich stan techniczny jak również konieczność stosowania oszczędnych rozwiązań technicznych. Wspólnie z wymienioną nawierzchnią ulicy Barcelońskiej inwestycja będzie stanowiła harmonijną i logiczną całość. Wymienionych zostanie 11 szt latarni w tym dwie sztuki podwójne. Ponadto na końcu ulicy zamontowana zostanie dodatkowa jedna latarnia. W sumie zamontowanych zostanie 12 szt. latarni.

Ad.5.

Na skutek degradacji po sezonie zimowym nawierzchni asfaltowych zarówno jezdni jak i przedpętów pieszych corocznie zachodzi konieczność ich napraw. Prace polegają na usunięciu zniszczonych, wykruszonych fragmentów nawierzchni, poprawieniu podbudowy i wykonaniu nowej nawierzchni. Ponadto w okolicach przejść dla pieszych obniżenie krawężników drogowych z przeprofilowaniem fragmentów chodników celem ułatwienia poruszania się osobom starszym i niepełnosprawnym.

Ad. 6.

Celem poprawienia bezpieczeństwa i jednocześnie zapewnienia standardów i norm, istniejące „przewieszki” inst elektrycznej zasilającej pawilony użytkowe i parking przy ul. Maltańskiej zostaną zastąpione instalacją kablową ziemną. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie zasilania od rozdzielni RG budynku Maltańska 5 do rozdzielni przy pawilonach
- posadowienie na fundamencie i wyposażenie rozdzielni ZK – 1 szt
- ułożenie linii kablowej YKY 5x4 do pawilonu – ok. 19 mb
- wykonanie zasilania od rozdzielni RG budynku Maltańska 5 do parkingu – ok. 75 mb
- wykonanie badań ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji
- demontaż starej, zbędnej instalacji i słupów
- wykonanie uproszczonego projektu powykonawczego

Ad. 7.

W związku z postępującą degradacją drewnianych elementów palisady okalającej piaskownicę na małym placu zabaw w przyszłym roku planowana jest jej wymiana na palisadę gumowaną, która jest odporniejsza na warunki atmosferyczne. Poza tym jest rozwiązaniem zdecydowanie bezpieczniejszym dla dzieci. Długość wymienianej palisady wynosi 45 mb.

Ad. 8.

W związku z poszukiwaniem terenów pod miejsca parkingowe, Administracja wystąpiła do ZDM z wnioskiem o użyczenie na czas nieokreślony terenu usytuowanego przy budynku św. Bonifacego 70. Po uzyskaniu zgody co ma nastąpić do końca 2016 r. będą prowadzone prace drogowe polegające na wykonaniu korytowania, podbudowy, ułożenia krawężników i nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Ad 9.

Celem pokrycia ewentualnych wydatków na prace nieprzewidziane czy też dodatkowe przewidywane jest zabezpieczenie w wysokości 20 000,00 zł.