



Warszawa dnia 13.06.2017 r

Zakres robót ogólnosiedlowych – plan na 2017 rok wersja I

I.p.	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie kw.	Kwota brutto
1.	Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Marsylskiej z asfaltobetonu	III-IV	430 000,00
2.	Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Barcelońskiej z asfaltobetonu	III-IV	300 000,00
3.	Modernizacja latarni ulicznych wzdłuż ulicy Barcelońskiej	III-IV	10 000,00
4.	Prace drogowe po sezonie zimowym, naprawy nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych i przedpętów pieszych z przeprofilowaniem chodników przy przejściach dla pieszych.	II	50 000,00
5.	Likwidacja słupów drewnianych i tzw. przewieszek z wykonaniem zasilania pawilonów użytkowych i parkingu przy ul. Maltańskiej	III-IV	38 000,00
6.	Wymiana palisady piaskownicy na małym placu zabaw w rejonie ulic Iberyjska	II	16 947,00
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie nawierzchni ulicy Katalońskiej	II - III	18 000,00
8.	Rezerwa na awarie, prace nieprzewidziane oraz roboty dodatkowe		45 053,00
	(2016 r) + (2017r.) 296000,- + 612 000,-		908 000,00

Ad1.

Remont ulicy Marsylskiej polegał będzie na frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nowego „dywanika” z asfaltobetonu Wymianie na kostkę betonową ulegnie nawierzchnia

usytuowanych wzdłuż ulicy miejsc parkingowych. Będą one posiadały podział poprzez zastosowanie kostki barwnej. Długość remontowanej ulicy wynosi ~317 mb.

Ad2.

Remont ulicy Barcelońskiej polegał będzie na frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nowego „dywanika” z asfaltobetonu . Długość remontowanej ulicy wynosi ~300 mb.

Ad3.

W związku z remontem nawierzchni ulicy Barcelońskiej należy zmodernizować stare latarnie uliczne na energooszczędne typu LED mocy 30W. Do modernizacji kwalifikuje ich stan techniczny jak również konieczność stosowania oszczędnych rozwiązań technicznych. Modernizacja polegać będzie na wymianie opraw na oprawy typ LED oraz renowacji wysięgników i drzwiczek bezpiecznikowych stalowych. Zmodernizowanych będzie 8 szt latarni pojedynczych i 2 szt. podwójne.

Ad 4.

Na skutek degradacji po sezonie zimowym nawierzchni asfaltowych zarówno jezdni jak i przedseptów pieszych corocznie zachodzi konieczność ich napraw. Prace polegają na usunięciu zniszczonych, wykruszonych fragmentów nawierzchni, poprawieniu podbudowy i wykonaniu nowej nawierzchni. Ponadto w okolicach przejść dla pieszych obniżenie krawężników drogowych z przeprofilowaniem fragmentów chodników celem ułatwienia poruszania się osobom starszym i niepełnosprawnym.

Ad 5.

Celem poprawienia bezpieczeństwa i jednocześnie zapewnienia standardów i norm ,istniejące „przewieszki” inst elektrycznej zasilającej pawilony użytkowe i parking przy ul. Maltańskiej zostaną zastąpione instalacją kablową ziemną. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie zasilenia od rozdzielni RG budynku Maltańska 5 do rozdzielni przy pawilonach
- posadowienie na fundamencie i wyposażenie rozdzielni ZK – 1 szt
 - ułożenie linii kablowej YKY 5x4 do pawilonu – ok. 19 mb
- wykonanie zasilenia od rozdzielni RG budynku Maltańska 5 do parkingu – ok. 75 mb
- wykonanie badań ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji
- demontaż starej, zbędnej instalacji i słupów
- wykonanie uproszczonego projektu powykonawczego

Ad 6.

W związku z postępującą degradacją drewnianych elementów palisady okalającej piaskownicę na małym placu zabaw w przyszłym roku planowana jest jej wymiana na palisadę gumowaną, która jest odporniejsza na warunki atmosferyczne. Poza tym jest rozwiązaniem zdecydowanie bezpieczniejszym dla dzieci. Długość wymienianej palisady wynosi 45 mb

Ad 7.

W związku z potrzebą remontu ulicy Katalońskiej nawierzchni jezdni jak i miejsc parkingowych, zostanie wykonana dokumentacja projektowo- kosztorysowa.

Ad 8.

Celem pokrycia ewentualnych wydatków na prace nieprzewidziane czy też dodatkowe przewidywane jest zabezpieczenie w wysokości 45 053,00 zł