

## Zakresu robót ogólnoośiedlowych po korekcje.

Lp.	Zakres rzeczowy robót	Kwota [zł]	Wykonanie
1.	Remont ul. Nicejskiej (wymiana nawierzchni + wymiana 8 lamp oświetlenia terenu typu LED)	277 800	II kwartał
2.	Roboty drogowe (naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników w miejscu przedeptów, malowanie pasów, itp.)	34 000	II kwartał
3.	Wymiana płyt i barierek nad przejściami do komór zsykowych przy budynkach na ul. Iberyjskiej 4,5,6,7 i Egejskiej 11 plus wykonanie warstwy nawierzchniowej Egejska 13.	90 000	III kwartał
4.	Remont muru oporowego skarpy na ul. Iberyjskiej	25 000	III kwartał
5.	Remont schodów za budynkiem Maltańska 5	35 000	III kwartał
6.	Roboty elektryczne: likwidacja „przewieszek”, wymiana skorodowanych lamp oświetlenia terenu-7 szt.	49 545	II/III kwartał
7.	Roboty dodatkowe na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Maltańskiej.	31 545	II/III kwartał
8.	Remont miejsc postojowych przy ul. Sardyńskiej 3, wykonanie dodatkowych 3 miejsc postojowych przy ul. Egejska 8.	7 200	III kwartał
	<b>Razem:</b>	<b>550 000</b>	

Ad 1. Remont ul. Nicejskiej polegał na demontażu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej gr. 8 cm. W przypadku awarii podziemnych instalacji usytuowanych w ulicy będzie możliwe zdemontowanie części kostki brukowej, a następnie po usunięciu awarii łatwiejsze przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Ad 2. Roboty drogowe podobnie jak w latach ubiegłych polegały na poziomym uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej, wykonaniu chodników w miejscach przedeptów, malowaniu pasów na przejściach dla pieszych, oraz wyznaczających miejsca postojowe itp.

Ad. 3 Wymian płyt panwiowych nad przejściami do komór zsykowych budynków Egejska 11, Iberyjska 4,5,6,7 konieczny jest ze względu na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców. Należy również wykonać nowe barierki o odpowiedniej wysokości.

Ad. 4. Istniejący mur oporowy zostanie zastąpiony gazonami ceramicznymi nadając estetyczny wygląd.

Ad. 5. Remont schodów przy ul. Maltańskiej 5. Schody te są częścią jednego z głównych ciągów pieszych Osiedla, wymagają one remontu ze względu na zły stan techniczny.

Ad. 6. Roboty elektryczne polegać będą m.in. na:

- likwidacji tzw. przewieszek przy budynkach: Maltańska 3, Egejska 11, Portofino 2,

- wymianie skorodowanych lamp oświetlenia terenu na energooszczędne oprawy typu LED: Portofino 2 /2 szt./, okolice zbiorników i placu zabaw/3 szt./ przy ul. Iberyjskiej /4 szt./,
- zamontowanie wysięgnika dwuramiennego na słupie oświetleniowym ul. Egejska,
- montaż nowej latarni na placu pomiędzy budynkami Egejska 4 i Egejska 6.

Ad. 7. Roboty dodatkowe na terenie rekreacyjno-sportowym polegać będą na:

- przesunięciu i rozbudowie rozdzielni elektrycznej
- montażu nowej huśtawki dla małych dzieci w miejscu huśtawki dla niepełnosprawnych.
- Wykonaniu przyłącza wodno – kanalizacyjnego,
- Naprawa ogrodzenia (po dewastacji)
- Dostawa i montaż koszy na śmieci (4 szt)
- Dostawa i montaż ławek (4 szt)
- Ułożenie kostki brukowej – kwota 12m<sup>2</sup>
- Zabetonowanie opaski żwirowej ( 152 mb)
- Montaż linki stabilizującej piłkochwytycz

Ad. 8 Będą polegały na pogłębieniu istniejących miejsc postojowych tak aby samochody nie blokowały chodnika dla pieszych, oraz wykonaniu nowych miejsc postojowych (3 szt.) wzdłuż ul. Egejskiej równoległej do ul. Sobieskiego.